

2025 年度潮州市饶平县新丰镇高标准农田改造提升建设项目初步设计概况

一、项目基本情况

2025 年度潮州市饶平县新丰镇高标准农田改造提升建设项目规划面积 1725 亩。项目区范围涉及潮州市饶平县新丰镇的上葵村、下葵村和新葵村共 3 个村，主要建设内容为地力提升工程、灌溉与排水工程。

二、项目主要建设内容

（一）地力提升工程

项目区施用有机肥 241.49t、施用土壤调理剂 36.4t、施用钾肥 6.39t 等综合措施，使项目区耕地质量等级提升 0.1 等。

（二）灌溉与排水工程

整修小型水陂 1 座；

整修干渠 3 条，总长 3410 米；

整修支渠 10 条，总长 1906 米；

整修农渠 14 条，总长 3364 米。

三、建设管理及投资

工程项目法人潮州市饶平县新丰镇人民政府，设计单位为广东绿岸科技有限公司。工程总投资 517.70 万元，资金来源为省级以上补助资金 465.75 万元，镇村自筹资金为 51.95 万元。

工程特性表

名 称	单 位	数 值	备 注
一、项目概况			
1.项目名称	2025年度潮州市饶平县新丰镇高标准农田改造提升建设项目		
2.高标准农田建设项目总规模	亩	1725	
3.项目投资规模	万元	517.70	
(1) 财政投资	万元	465.75	财政补助
(2) 自筹资金	万元	51.95	
(3) 其他资金	万元	0	
4.耕地面积变化情况	亩	0	
5.建设年限	年	0.58	
二、农田基础设施建设工程			
(一) 灌溉与排水工程			
1.小型水源工程			
(1) 水陂	座	1	
新修水陂	座	1	7.11×4.2 (长×宽) (上葵村)
2.输配水工程			
(1) 明渠	m	8680	合计27条
干渠	m	3410	整修干渠共计3条
支渠	m	1906	整修支渠共计10条
农渠	m	3364	整修农渠共计14条
3.渠系建筑物			
人行便桥	座	21	C25钢筋砼箱涵
过路涵	座	1	
下田坡道	座	5	
(二) 其他工程			
标识牌	项	1	竣工公示牌1座；宣传牌1座；单项工程标识牌29座
量水设施	项	1	水尺14把
三、农田地力提升工程			
(一) 土壤改良工程			
1.土壤质地改良	亩	804.98	施用有机肥241.49t
2.酸化土壤改良	亩	606.65	施用土壤调理剂36.4t
(二) 土壤培肥工程			
	亩	319.24	施用钾肥6.39t
四、其他工作及措施			
1.项目前期费用 (勘测设计费)	万元	23.26	
2.项目管理费	万元	12.03	
3.工程招投标费	万元	3.42	
4.工程管护费	万元		包含在项目管理费里
5.工程监理费	万元	8.87	
6.其他费用	万元	470.12	

